



Zug - Fussballanlage Herti, Plätze 6/7 Sanierung Kunststoffrasenspielfelder (unverfülltes System)

Description

Arbeitsbeschreibung:

Wir bekamen den Auftrag, eine Sanierung der Fussballanlage durchzuführen, da der alte Rasen den Anforderungen nicht mehr entsprach. Weil der Kunde sich für den Untergrund in Asphalt entschieden hat, wurde die alte Kiesplanie angepasst und nachher asphaltiert. Die weiteren Schritte sahen folgendermassen aus: zuerst die Elastikmatte und danach den Kunstrasen, der am Rand in die Klemmschiene verklemmt wurde, verlegen. Am Schluss durften wir noch die neuen Spielerkabinen unserer Firma montieren. Der neue Rasen erfüllt und übertrifft alle Anforderungen an Fifa Quality.

Wir bedanken uns bei der Stadt Zug für ihr Vertrauen in unsere Firma.

Adresse et localisation

Fussballanlage Herti Platz 6/7
Feldstrasse 22, 6300 Zug, Suisse

Travaux

Marque RS : Lano 4G Star

Surface : 9'917 m²

Date d'ouverture du chantier : 15.05.2023

Date de remise de l'objet : 14.08.2023

Contacts

Maître d'ouvrage
Stadt Zug, Abteilung Immobilien

Direction des travaux
Erich Andermatt Partner AG, Allenwinden
